CFCC – Chocolaterie Schaal à Geispolsheim
Poste de Transformation

Conception et réalisation d'un poste de Transformation client en comptage HT en source Artère:

- ✓ Mise en place d'un transformateur sec d'une puissance de 1 250 Kwa

- ✓ Mise en place d'un TGHT comprenant :
- 1 interrupteur
- 1 cellule de mesure
- 1 cellule de de protection disjoncteur HTA
- 1 cellule de protection transformateur;
- 1 alimentation stabilisée, filtrée et redressée pour alimentation Micom